COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	Art. 26	Costruzione passerella ciclo - pedonale Opere speciali per la sicurezza Oneri Speciali			
		01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels			
	A	01.P24.C75.010 Con sollevamento della navicella fino a m 20			
		Varo passerella 7*2	14,00		
		Totale h	14,00	65,280	913,92
2	Art. 27	01.P25.A75 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati			
		A 01.P25.A75.005 Per i primi 30 giorni			
		Ponteggio (due appoggi centrali di servizio) 6,00*6,00*2	72,00		
		spalle 6,00*5,90*2*2	141,60		
		4,00*9,00*2*2	144,00		
		3,00*9,00*2*2	108,00		
		Totale m²	465,60	6,220	2.896,03
3	Art. 28	01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60			
		A 01.P25.A91.005 Per ogni mese			
		Piano di lavoro 4,00*4,00*2	32,00		
		Totale m²	32,00	2,450	78,40
4	Art. 29	28.A10.A10 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A			
		A 28.A10.A10.005 lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.			
		3,00	3,00		
		Totale cad	3,00	67,690	203,07
5	Art. 30	28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco			
		A 28.A05.D05.015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese			
		1,00	1,00		
		Totale cad	1,00	326,340	326,34
6	B	28.A05.D05.020			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo			
		1,00	1,00		
		Totale cad	1,00	152,980	152,98
7	Art. 31	28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici			
	A	28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese			
		1,00	1,00		
		Totale cad	1,00	148,010	148,01
8	B	28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo			
		1,00	1,00		
		Totale cad	1,00	98,380	98,38
9	Art. 32	28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, re			
	A	28.A05.E05.005 altezza 1,00 m			
		10,005*2	20,01		
		Totale m	20,01	6,800	136,07
10	Art. 33	28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad			
	A	28.A05.E40.005 altezza 30 cm			
		40,00	40,00		
		Totale cad	40,00	0,200	8,00
11	Art. 34	28.A10.A06 Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE			
	A	28.A10.A06.005 inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso			
		1,00	1,00		
		Totale cad	1,00	248,600	248,60
	Art. 35	28.A10.D30 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
12	Art. 35.A	28.A10.D30.010 Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)			
		2,00	2,00		
		Totale cad	2,00	14,440	28,88
13	B	28.A10.D30.015 Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionament			
		3,00	3,00		
		Totale cad	3,00	76,720	230,16
14	Art. 36 A	28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,			
		28.A05.E25.005 misurato a metro lineare posto in opera	70,00	70,00	
		Totale m	70,00	0,350	24,50
TOTALE Opere speciali per la sicurezza Euro					5.493,34
TOTALE Costruzione passerella ciclo - pedonale Euro					5.493,34
Importo lavori Euro					5.493,34